

Reliëflak


Te gebruiken programma's:  Adobe Illustrator  Adobe InDesign

Om het drukwerk goed van een reliëflak-laag te voorzien, moet het aangeleverde bestand voldoen aan een aantal aanleverspecificaties. Hieronder staat uitgelegd hoe je de bestanden moet aanleveren.


- Stap 1 Maak een vectorvorm, en plaatst deze boven het ontwerp dat voorzien moet worden van de reliëflak. Let op: op plekken waar deze laag er niet bovenop ligt zal er geen reliëflak zichtbaar worden.
- Stap 2 Zet de vorm op: Swatch name: GLANS
Color type: Spot color
Color mode CMYK
Magenta 100%
- Stap 3 Selecteer de spotlaag ga naar Window > Output > Attributes
Vink overprint aan.
- Stap 4 Sla je ontwerp op als PDF met voorinstelling PDF/X1a:2001

Eindcontrole


- Is het bestand geëxporteerd als PDF met voorinstelling PDF/X1a:2001?
- Zit de Reliëflak laag op de juiste plek?
- Zit de Reliëflak laag in hetzelfde bestand als het ontwerp?
- Staat overprint aangevinkt?




Goed aangeleverd
reliëflak-laag zit exact
bovenop het ontwerp



Verkeerd aangeleverd
reliëflak-laag sluit niet
goed aan op het ontwerp



Verkeerd aangeleverd
Er zit geen reliëflak-laag
over het ontwerp heen



Verkeerd aangeleverd
De reliëflak-onderdelen
zitten te dicht op elkaar